

# ZADANIE

Stavba: **Obnova rodného domu spisovateľky B.S.Timravy , hospodárskej stavby a okolia**

Objekt:  Dátum: 19. 7. 2020

Časť:  JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1	011	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC-2, 5	m3	3,212		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	1,260		
3	014	622901110	Očistenie po opravách omietok škárovaných plôch	m2	21,020		
4	312	627458111	Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm	m2	12,600		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	119,000		
6	013	962022391	Rozobratie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t	m3	3,212		
7	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	5,400		
8	013	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm -0,275 t	m2	1,260		
9	013	978022151	Otlčenie omietok stropov	m2	21,020		
10	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,442		
11	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,442		
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,442		
13	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,442		
14	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,442		
15	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,442		

### 99 Presun hmôt HSV

16	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,030		
17	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,030		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 762 Konštrukcie tesárske

18	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	m	15,300		
19	762	762332120	strieč z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	15,300		
20	605	6051591000	<i>Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 400-650 120x120,140,180</i>	m3	0,111		
21	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	176,460		
22	605	6051010200	<i>Strešné laty SM/JD akost' I 30x50-300</i>	m3	2,420		
23	762	762342811	Demontáž latovania strieč so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m 0.007t	m2	176,460		
24	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	4,121		
25	762	762421130	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami	m2	22,490		
26	605	6051449100	<i>Dosky a fošne omietané smrekovec akost' A 24-32x170-240</i>	m3	0,741		
27	762	762521811	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm 0.016t	m2	117,300		
28	762	762812510	Montáž záklopu zapustené na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	26,220		
29	605	6051260800	<i>Doska smreková omietaná 1 38-50x170-240 a</i>	m3	0,849		
30	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,382		
<b>765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>							
31	765	765311511	jednoduchá strecha šupinové krytie na sucho	m2	176,460		
32	765	765311531	Krytina keramická TONDACH BRAVURA hrebeň z hrebenáčov nosových na sucho	m	17,300		
33	765	765311551	Krytina keramická TONDACH bobrovka zakončenie štítových hran škridlami krajovými s ozubom	m	21,200		
34	765	765311813	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviek na ďalšie použitie 0,0340 t	m2	176,460		
35	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	13,806		
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>							
36	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	351,512		
37	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	21,020		

**Celkom**

