

PONU KOVY ROZPOČET

Stavba: Obnova rodného domu B.S.Timravy , hospodárskej stavby a okolia 2

Objekt: Časť - Sanácia vlhkosti objektu

Časť:

Objednávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvy augsburského vyzn

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 9. 2021

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	Cena vrátane DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie

1	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien -0,063t	m2	52,800			
---	-----------	---	----	--------	--	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	622462000	Sanačná hydroizolačná omietka systém BAYSOSAN SS 63	m2	52,800			
3	622462004	Sanačná omietka vápenná systém BAYSOSAN s jadrom SP 64 R	m2	52,800			
4	622466112	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT, pod omietky vonk.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	52,800			
5	622466114	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT, pod omietky vonk.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	52,800			
6	622466115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betontkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýšenie príľnavosti náteru	m2	52,800			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,326			
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,326			
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,260			
###	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,326			
###	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,326			
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,326			

99 Presun hmôt HSV

###	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,356			
-----	-----------	---	---	-------	--	--	--

Celkom