

PONUkový ROZPOČET

Stavba: **Obnova rodného domu B.S.Timravy , hospodárskej stavby a okolia 2**

Objekt: **Časť - Obnova fasády**

Časť:

Objednávateľ: **Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvy augsburského vyzn**

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29. 9. 2021

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	Cena vrátane DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie

1	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien -0,063t	m2	62,600			
---	-----------	---	----	--------	--	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	612441742	Ťahaná vápennosadr. rímsa so zhot. želez. kostry, so súčtom vylož. a výšky rímsy do 200 mm - okná	m	43,200			
3	612441746	Ťahaná vápennosadr. rímsa so zhot. želez. kostry, so súčtom vylož. a výšky rímsy 200-400 mm	m	27,000			
4	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	196,500			
5	622463111	Vonkajšia omietka stien , cementový postrek	m2	196,500			
6	622463112	Vonkajšia omietka stien štuková , vápenno-cementová	m2	196,500			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	212,200			
8	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	212,200			
9	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	212,200			
###	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,944			
###	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,944			
###	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,440			
###	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,944			
###	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,944			
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,944			

99 Presun hmôt HSV

###	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,089			
-----	-----------	---	---	--------	--	--	--

Celkom